

Sachstand Generalsanierung Bahnunterführung Bellenäcker



Wie berichtet, sind die Arbeiten an der Bahnunterführung Bellenäcker seit dem 04.08.2025 wieder angelaufen. Zuvor musste die Ausführungsplanung zur Generalsanierung der Unterführung Bellenäcker aufgrund des vorgefundenen schlechten Gesamtzustandes des Bauwerks angepasst werden.

In den letzten Wochen fanden vorbereitende Arbeiten an den Trogwänden mit Höchstdruckwasserstrahl (über 1.000 bar Wasserdruck) statt. Im Bereich der Rissfugen wurde Material abgetragen, um den Einbau von zusätzlichem Bewehrungsstahl zu ermöglichen. Zudem wurde die fehlende Schlepp-Platte (Rampe) im Bereich des Bahnzugangs hergestellt.



Foto: Herstellung Schlepp-Platte Bahnzugang

In den kommenden Tagen werden Risse mit einem Spezialgel abgedichtet und zusätzliche Bewehrung in die Wände eingebracht, anschließend erfolgt der Einbau von ultrahochfestem Faserbeton (UHFB) im Bereich der Rissfugen, der unteren Trogwände und der Fahrbahn. Auf den restlichen Wandflächen wird Spritzmörtel aufgetragen.



Foto: Vorbereitungsarbeiten für den Einbau zusätzlicher Bewehrung und UHFB im Bereich der Rissfugen

Alle Beteiligten setzen alles daran, die Arbeiten so zügig wie möglich abzuschließen. Ein genaues Ende der Sanierungsmaßnahme kann derzeit nicht bestimmt werden, da der Baufortschritt sehr wetterabhängig ist. Aktuell rechnen wir mit einem Bauzeitende bis Ende Februar/Anfang März 2026.

Ihr
René Adler
Ortsbürgermeister